

Техникийн тодорхойлолт: 14.2

№	Нэр Үзүүлэлт	төрөл, Шаардлага
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна.
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Дархан сум 14-р баг, Байрны дундах талбайн тохижилт
4	Хийгдэх ажил	
4.1	Тоглоомын талбайн тохижилт	Явган хүний замын хашлага тавих 90у/м, Нүхтэй резин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх 234м3, Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5x0.9x0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах 8ш,
5	Туршлага	Энэхүү ажилтай ижил төстэй ажлыг хийж гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх.
6	Баталгаа	Чанарын баталгаа шаардана.
7	Зураг төсөв	700,000.0 төгрөг
8	Төсөвт өртөг	19,900,000.0 төгрөг
9	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй.

“БУРХАНТ-ОРД” ХХК

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ. ДАРХАН СУМ.14-Р БАГ.
БАЙРНЫ ДУНДАХ ТАЛБАЙН
ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөв өртгийн дүн: 19 918 855 төгрөг

Төсөв тооцсон:

МУ-ын Мэргэшсэн төсөвчин

Төсвийг “Estimator Pro” программаар гүйцэтгэв.



М.Түмэндэмбэрэл

2025 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	2 874 591
2	Материал	10 289 725
3	Тээвэр	394 961
4	Машин ашиглалт	54 370
	Шууд зардлын дүн	13 613 646
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	895 859
6	Ашиг / 15%/	2 176 426
	Барилга угсралтын ажлын дүн	16 685 931
7	НӨАТ 10%	1 668 593
8	Нормчлолын сан 0.18%	30 035
	Дүн	18 384 559
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	333 719
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	700 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	166 859
	Дүн	19 585 137
12	Магадлашгүй ажил 2 %	333 719
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	19 918 855

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Тоглоомын талбайн тохижилтын ажил	16 685 931	2 874 591	10 289 725	54 370	394 961	895 859	2 176 426
НИЙТ ДҮН:		16 685 931	2 874 591	10 289 725	54 370	394 961	895 859	2 176 426

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	90
2	Нүхтэй резин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх	м3	234
3	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	8

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	90	3.1 / 2	.19 /	17.28 /	9530 / 7974	164713 /	164 713
37-110-07	Нүхтэй резин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх	м3	234	3.5 / 2	.46 / .00	108.58 / .47	10000 / 7974	1085760 / 3732	1 089 492
37-230-04	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	8	3.4 / 2	2.6 / .14	20.81 / 1.1	9883 / 7974	205677 / 8740	214 417

Нийт Хүн/цаг: 146.6708 / 1.564

Үндсэн цалин: 1 468 621

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

249 666

Нэмэгдэл цалин 37% :

543 390

Нийт цалин:

2 261 677

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

305 326

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

307 588

Ажиллах хүчний зардал:

2 874 591

Бүгд хүн/цаг: 146.6708 / 1.564

1 468 621

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

249 666

Нэмэгдэл цалин 37%:

543 390

Нийт цалин:

2 261 677

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

305 326

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

307 588

Ажиллах хүчний зардал:

2 874 591

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4270	Сандал	ш	8	288000	2 304 000
1-4271	Ус	м3	.2284	1820	416
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	9.36	2000	18 720
1-4334	Хайрга	м3	.9251	12000	11 101
1-4025	Цемент м-400	тн	.3666	385000	141 146
1-0142	Явган замын хашлага	ш	180	5850	1 053 000
1-4547	Боолт	кг	22.4	2000	44 800
1-4543	Голын элс	м3	.5368	10000	5 368
1-3029	Нүхтэй резин хавтан 30.4х30.4х16мм	м2	238.68	28000	6 683 040
3-2701	Мяндсан утас	м	93.78	300	28 134

10 289 725

НИЙТ ДҮН:

10 289 725

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	4.16	12 701	52 836
	Автомашин	.05	32 442	1 533

54 370

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4270	Сандал	ш	288 000	8	2 304 000	7.2	8	2	492.65	28 377
1-4271	Ус	м3	1 820	.2284	416	.2284	0	1	960.47	0
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	2 000	9.36	18 720		8	2	492.65	0
1-4334	Хайрга	м3	12 000	.9251	11 101	2.0315	8	2	492.65	8 007
1-4025	Цемент м-400	тн	385 000	.3666	141 146	.3739	3	1	516.48	579
1-0142	Явган замын хашлага	ш	5 850	180	1 053 000	27	5	2	583.93	78 831
1-4547	Боолт	кг	2 000	22.4	44 800	.0253	8	2	492.65	100
1-4543	Голын элс	м3	10 000	.5368	5 368	.9662	12	1	334.65	3 880
1-3029	Нүхтэй резин хавтан 30.4х30.4х16мм	м2	28 000	238.68	6 683 040	69.8139	8	2	492.65	275 151
3-2701	Мяндсан утас	м	300	93.78	28 134	.0094	8	2	492.65	37

10 289 725

394 961

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

10 289 725

394 961