

Техникийн тодорхойлолт: 16

№	Нэр Үзүүлэлт	төрөл, Шаардлага
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна.
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Дархан сум 16-р баг, Хүүхдийн сагсны талбайг иж бүрэн засварлах
4	Хийгдэх ажил	
4.1	Сагсан бөмбөгийн талбайн ажил	Хашааны бетон хөлийн суурь цутгах м100 0.8м3, Сагс, волейболын талбайд хийгдэх төмөр торон хашаа угсрах. хаалгатай /2м урттай,4м өндөртэй/ 37секц, Цагаан зураас тэмдэглэгээ хийх 12м2, Энгийн ба дунд зэргийн хийцтэй төмөр хашаа ба сараалжийг тосон будгаар будах 304м2,
5	Туршлага	Энэхүү ажилтай ижил төстэй ажлыг хийж гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх.
6	Зөвшөөрөл	Тусгай зөвшөөрөлтэй байх.
7	Баталгаа	Чанарын баталгаа шаардана.
8	Зураг төсөв	700,000.0 төгрөг
9	Төсөвт өртөг	19,900,000.0 төгрөг
10	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй.

“БУРХАНТ-ОРД” ХХК

**ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ. ДАРХАН СУМ. 16-Р БАГ.
ХҮҮХДИЙН САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН
ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ**

Төсөв өртгийн дүн: 19 936 776 төгрөг

Төсөв тооцсон:

МУ-ын Мэргэшсэн төсөвчин



М.Түмэндэмбэрэл

Төсвийг “Estimator Pro” программаар гүйцэтгэв.

2025 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	4 156 514
2	Материал	8 145 866
3	Тээвэр	467 685
4	Машин ашиглалт	457 603
	Шууд зардлын дүн	13 227 668
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	1 295 367
6	Ашиг / 15%/	2 178 455
	Барилга угсралтын ажлын дүн	16 701 490
7	НӨАТ 10%	1 670 149
8	Нормчлолын сан 0.18%	30 063
	Дүн	18 401 702
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	334 030
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	700 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	167 015
	Дүн	19 602 746
12	Магадлашгүй ажил 2 %	334 030
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	19 936 776

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН ХАШААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны бетон хөлийн суурь цутгах м100	м3	0.8
2	Сагс,волейболын талбайд хийгдэх төмөр торон хашаа угсрах,хаалгатай /2м урттай,4м өндөртэй/	1 секц	37
3	Цагаан зураас тэмдэглэгээ хийх	м2	12
4	Энгийн ба дунд зэргийн хийцтэй төмөр хашаа ба сараалжийг тосон будгаар будах	10м2	30.4

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Сагсан бөмбөгийн талбайн хашааны ажил	16 701 490	4 156 514	8 145 866	457 603	467 685	1 295 367	2 178 455
НИЙТ ДҮН:		16 701 490	4 156 514	8 145 866	457 603	467 685	1 295 367	2 178 455

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН ХАШААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-22	Хашааны бетон хөлийн суурь цутгах м100	м3	0.8	3.0 / 2	3.49 / 1.42	2.79 / 1.14	9412 / 7974	26244 / 9058	35 303
30-230-04	Сагс, волейболын талбайд хийгдэх төмөр торон хашаа угсрах, хаалгатай /2м урттай, 4м өндөртэй/	1 секц	37	3.7 / 2	5.38 / .02	199.06 / .85	10236 / 7974	2037578 / 6786	2 044 364
15-810-12	Цагаан зураас тэмдэглэгээ хийх	м2	12	3.5 / 2	.36 / .00	4.36 / .03	10000 / 7974	43608 / 277	43 885
74-852-02	Энгийн ба дунд зэргийн хийцтэй төмөр хашаа ба сараалжийг тосон будгаар будах	10м2	30.4	/ 2	/	/	/ 7974	/	

Нийт Хүн/цаг: 206.2092 / 2.0218

Үндсэн цалин:

2 123 552

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

361 004

Нэмэгдэл цалин 37% :

785 714

Нийт цалин:

3 270 271

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

441 487

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

444 757

Ажиллах хүчний зардал:

4 156 514

Бүгд хүн/цаг: 206.2092 / 2.0218

Бүгд цалин:

2 123 552

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

361 004

Нэмэгдэл цалин 37%:

785 714

Нийт цалин:

3 270 271

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

441 487

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

444 757

Ажиллах хүчний зардал:

4 156 514

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4778	Резин будаг	кг	5.76	30000	172 800
1-4271	Ус	м3	.1632	1800	294
1-3824	Торон хашаа /шон,хаалганы хамт/	кг	2405	3000	7 215 000
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	.6427	14500	9 319
1-4334	Хайрга	м3	.6773	12000	8 127
1-4025	Цемент м-400	тн	.1697	385000	65 345
1-1185	Барьцалдуулагч хөрсжүүлэгч акрил	кг	3.84	2500	9 600
1-4543	Голын элс	м3	.4243	12000	5 092
1-0410	Маажин	кг	27.36	6000	164 160
1-0218	Өнгийн тосон будаг	кг	41.344	12000	496 128

8 145 866

НИЙТ ДҮН:

8 145 866

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9024	Буун цацагч	1.84	18 978	34 980
13200	Автомашин	.00	32 442	80
9023	Гүний доргиур	.16	15 121	2 419
	Үйлчилгээний машин	12.95	32 442	420 124

457 603

НИЙТ ДҮН:

457 603

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН ХАШААНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4778	Резин будаг	кг	30 000	5.76	172 800	.0073	4	2	635.53	18
1-4271	Ус	м3	1 800	.1632	294	.1632	0	1	960.47	0
1-3824	Торон хашаа /шон, хаалганы хамт/	кг	3 000	2405	7 215 000	240.5	4	1	478.4	460 221
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	14 500	.6427	9 319	.0219	3	2	691.21	45
1-4334	Хайрга	м3	12 000	.6773	8 127	1.4873	4	2	635.53	3 781
1-4025	Цемент м-400	тн	385 000	.1697	65 345	.1731	4	1	478.4	331
1-1185	Барьцалдуулагч хөржүүлэгч акрил	кг	2 500	3.84	9 600	.0048	4	2	635.53	12
1-4543	Голын элс	м3	12 000	.4243	5 092	.7638	12	1	334.65	3 067
1-0410	Маажин	кг	6 000	27.36	164 160	.0345	4	2	635.53	88
1-0218	Өнгийн тосон будаг	кг	12 000	41.344	496 128	.0413	5	2	583.93	121

8 145 866

467 685

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

8 145 866

467 685